

Bilance zemních prací

Stavba: **Trnová, prodloužení chodníku u silnice II/199.**

Z výpočtů podle situace PK, podélných a charakteristických řezů, vyplývá předběžná úhrnná bilance (pro provádění stavby bude případně upřesněno výkazem výměr):

- skrávká drnu a ornice	100*1,2*0,10	12 m3
- odkopávky pro zpevněné plochy	230*0,25	58 m3
- výkopy pro přípojky vpustí	12*0,60*0,85	6 m3
- výkopy pro chráničky		0 m3
- další zemní práce pro obruby, palisádu	(132+132+46)*0,6*0,50	93 m3
- hloubení šachet pro stožáry VO (přeložení)	2*0,5	1 m3
- obsypy	12*0,6*0,3	2 m3
- násypy nezhutněné na stavbě	132-6*6=96*0,2	20 m3
- násypy nezhutněné mimo stavbu (skládka)		118 m3
- násypy zhutněné na stavbě		0 m3
- ostatní zásypy zhutněné	(132+132+46)*0,20*0,25+12*0,60*0,50	19 m3
- přebytek zeminy k odvozu	58+6+93-20-19	118 m3
- ornice pro úpravy stavby		12 m3
- ornice – přebytek s odvozem na skládku		0 m3
- odstranění vozovky s krytem šterkovým		5 m2
- odstranění vozovky s krytem živičným	105+50	155 m2

vypracoval: Moses
v Tachově 11/2016